

מכרז

27/08/2017

דף מס': 001

מגרש קט-רגל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 01 עבודות הכנה ועפר</b>					
<b>תת פרק 01.01 עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות</b>					
01.01.0005	ריסוס והדברת שטחים בחומר "היבר X" או "ראונד-אפ" או "מתיל ברומיד" לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר.	מ"ר	700.00		
אופני המדידה במידה ולא צוין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאתהוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובבשהשתתפות: משרד הביטחון / אגף ביט, משרד הביטי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכל"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול)					
הערה: מחירי הפיקוקים למיניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לגבולות הרשות אלאחר פסולת מאושר לרבות הובלה ותשלום אגרות במידת הצורך ו/או העברה למחסני הרשות המזמינה, הכל עפ"י הנחיות הפיקוק. (אלה עם מצוין אחרת)					
01.01.0025	ישור שטח בחפירה ו/או מילוי עד ל: $\pm 40$ ס"מ (לא ימדד בעבודות חפירה/או מילוי)	מ"ר	800.00		
01.01.0240	פירוק וסילוק משטח בטון בעובי כלשהו	מ"ר	20.00		
סה"כ 01.01 עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושונות					
<b>תת פרק 01.03 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר</b>					
מצעי הסרכר בשבילים וברחבות יהיו מסרכר סוג א' מטפה מאבנים בגודל העולה על 4 ס"מ. הכוכר יהיה בעובי כולל של 20 ס"מ ויפוזר בשתי שכבות של 10 ס"מ תוך הידוק מבוקר והרטבהלצפיפות של 98% לפי מוד א.א.ש.א. העבודה כוללת את עיבוד צורת הדרך או המשטח עפ"י הגביההמדרשים וק את הידוק השתיית לצפיפות כנ"ל.					
01.03.0005	מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98%	מ"ק	160.00		
סה"כ 01.03 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר					
סה"כ 01 עבודות הכנה ועפר					



27/08/2017  
 דף מס': 003

מגרש קט-רגל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>פרק 40 פיתוח האתר</b>				
	<b>תת פרק 40.02 חפירה או חציבה</b>				
	מחירי החפירה ו/או החציבה כוללים בין השאר העברת חומר המתאים למילוי באתר העבודה, וסילוק כל עודפי החפירה למקום שפך מאושר על ידי הרשויות וכולל כל הכרוך בכך, (עד למרחק של 5 ק"מ) לא תימדד חפירה לפי שלבי עומק. בכל אזור ימדד נפח החפירה המלא, לפי העומק בתחום הסעיף.				
40.02.0085	חפירה לקוחת יסוד, קוחת מסד וכד' בחוב 20 ס"מ לעומק עד 1 מ'	מ"ק	24.00		
	<b>סה"כ 40.02 חפירה או חציבה</b>				
	<b>תת פרק 40.06 משטחים</b>				
40.06.0005	משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר, בטון ב-20 בעובי 10 ס"מ, עם רשת ברזל מרוחכת קוטר 8 ס"מ, 20/20 ס"מ לרבות החלקה או חספוס הבטון, לפי הנחית המתכנן/המפקח כולל תפרי התפשטות ופטי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ-4 מ'.	מ"ר	12.00		
	<b>סה"כ 40.06 משטחים</b>				
	<b>תת פרק 40.07 מדרגות יצוקות/ טרומיות</b>				
40.07.0010	מדרגות בטון יצוק באתר בגובה 16 ס"מ וברוחב 32 ס"מ. סוג הגמר בטון גלוי מסורק כוללקיטום פיטת וזיין	מטר	7.00		
	<b>סה"כ 40.07 מדרגות יצוקות/ טרומיות</b>				
	<b>תת פרק 40.10 קירות תומכים וסלעיות</b>				
40.10.0155	מסלעה מאבני סלע סוכר או טבעי בגדול אבן מעל 0.5 מ"ק.	מ"ר	50.00		
	<b>סה"כ 40.10 קירות תומכים וסלעיות</b>				
	<b>תת פרק 40.13 מגרשי ספורט / ציוד ספורט</b>				
40.13.0140	אספקה והתקנה זוג שער קט-רגל תקני מעוגן בקרקע לרבות כל החיזוקים והחיבורים, גיליון, צביעה, רשת וכל חומרי העזר לפי תקן DIN 7900	קומפ'	1.00		
	<b>סה"כ 40.13 מגרשי ספורט / ציוד ספורט</b>				
	<b>סה"כ 40 פיתוח האתר</b>				



27/08/2017  
 דף מס': 005

מגרש קט-רגל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>פרק 44 עבודות גידור</b>				
	<b>תת פרק 44.01 גדרות</b>				
	הערה: הסונה בסעיפי פרק זה לאלמנטים מיצור מתועש של חבל מאושרת ע"י המזמין. גילון לאחר יצור, בטבילה באבץ חם.				
44.01.0010	גדר רשת "מעשינים" בגובה 4 מ' מחוטי פלדה מגולוונים בעובי 4 מ"מ עם ציפוי פלסטיבגון ירוק, משבצות 40/40 מ"מ, עמודים מציטר עגול מגולון בקוטר 2" P.V.C -2 מ"מ, כולל שרולים לעיגון, חזזות ויסודות בטון.	מטר	120.00		
	<b>סה"כ 44.01 גדרות</b>				
	<b>תת פרק 44.03 שערים</b>				
44.03.0035	שער "פשפש" להולכי רגל בגובה 2.5 מ' ברחב 1.45 מ' (פתח אור) לרבות עיגון בקרקע מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "ציון" או "חנית" או "עפולה" או ש"ע כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית.	קומפ'	1.00		
	<b>סה"כ 44.03 שערים</b>				
	<b>סה"כ 44 עבודות גידור</b>				

27/08/2017  
 דף מס': 006

מגרש קט-רגל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>פרק 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת</b>				
	<b>תת פרק 45.01 הכנות</b>				
45.01.0005	חפירת תעלות לכבלים ו/או לצינורות תקשורת בכבלים או בידים כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי חפירה החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה. התעלה בשמק עד 90 ס"מ ורחב 40-60 ס"מ.	מטר	100.00		
	<b>סה"כ 45.01 הכנות</b>				
	<b>תת פרק 45.02 הכנות לתאורת חוץ</b>				
45.02.0245	כבל טרמפולסטי תת קרקעי טיפוס (XLPE) N2XY מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכיזה. כבל בחתך 5X6 מ"מ, המחיר לא כולל צינור.	מטר	180.00		
45.02.0365	מוליך מבודד PVC בחתך 6 מ"מ.	מטר	180.00		
	<b>סה"כ 45.02 הכנות לתאורת חוץ</b>				
	<b>תת פרק 45.03 שרולים ומובילים</b>				
45.03.0005	צינור פ.ו.י. סי סוג שחור קוטר 50 מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני.	מטר	180.00		
	<b>סה"כ 45.03 שרולים ומובילים</b>				
	<b>תת פרק 45.05 עמודים וזרועות לתאורת חוץ</b>				
45.05.0032	א"ה עמוד תאורה מפלדה טבול באבץ חם כולל פלסת יסוד, עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, בכנה לתא אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו. העמוד בעל חתך עגול ומדרג בקוטר 8" / 6" / 4" וגובהו 8 מ', תוצרת "געש אורות" או ש"ע מאושר. צבוע במפעל היצוק עפ"י מפרט דופלקס. לרבות יציקת יסוד וברגי יסוד	יח'	4.00		
	<b>סה"כ 45.05 עמודים וזרועות לתאורת חוץ</b>				

27/08/2017

דף מס': 007

מגרש קט-רגל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<b>תת פרק 45.08 אביזרי תאורה- תאורה</b> <b>הצפה וזרקורים ומגרשי ספורט</b>				
45.08.0225	גוף תאורה להצפה ולמגרשי ספורט, סלל מרת גל"ג עד 400 וס, דגם "FE400" תוצרת אור עד, מהנדסים, סלל ציוד הדלקה הסלל נטל, מצת אלקטרוני וקבל, צבוע בטון עפ"דרישת המזמין, או שווה ערך	יח'	4.00		
	<b>סה"כ 45.08 אביזרי תאורה- תאורה הצפה וזרקורים ומגרשי ספורט</b>				
	<b>סה"כ 45 תאורת חוץ והכנות לחיבור חשמל ותקשורת</b>				





מכרז (ריכוז)

27/08/2017  
 דף מס': 009

מגרש קט-רגל

סה"כ	
	פרק 01 עבודות הכנה ועפר תת פרק 01.01 עבודות הכנה, פירוק, הריסה, התאמה ושומת תת פרק 01.03 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר סה"כ 01 עבודות הכנה ועפר
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.03 עמודי יסוד, קורות יסוד סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.02 חפירה או חציבה תת פרק 40.06 משטחים תת פרק 40.07 מדרגות יצוקות/ טרזמיות תת פרק 40.10 קירות תומכים וסלעים תת פרק 40.13 מגרשי ספורט / ציוד ספורט סה"כ 40 פיתוח האתר
	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.04 משטחי גומי / ודשא סינטטי סה"כ 42 ריהוט חוץ
	פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.01 גדרות תת פרק 44.03 שערים סה"כ 44 עבודות גידור
	פרק 45 תאורת חוץ והכנת לחיבור חשמל ותקשורת תת פרק 45.01 הכנת תת פרק 45.02 הכנת לתאורת חוץ תת פרק 45.03 שרולים ומובילים תת פרק 45.05 עמודים וזרועות לתאורת חוץ

27/08/2017  
 דף מס': 010

מגרש קט-רגל

סה"כ	
	תת פרק 45.08 אביזרי תאורה- תאורה הצפה וזרקורים ומגרשי ספורט
	סה"כ 45 תאורת חוץ והכנת לחיבור חשמל ותקשורת
	פרק 60 עבודות ביזמית ופיגומים
	תת פרק 60.02 מחירים לעב' ביזמית מיוחדות
	סה"כ 60 עבודות ביזמית ופיגומים

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן