

כתב כמויות

15/05/2018

דף מס': 001

שיפוץ מסלול ריצה דגניה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 01 מסלול ריצה</b>					
<b>תת פרק 01.1 מילוי חפירה והידוק מבוקר</b>					
01.1.010	חפירה כללית באתר לעומק עד 1 מ'. לרבות פינוי החומר	מ"ק	290.00	25.00	7,250.00
01.1.020	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) או פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות לפי סוג החומר .	מ"ר	760.00	5.00	3,800.00
01.1.030	מילוי בחומר גרנולרי גרוס מדורג מובא סוג א' מפוזר בשכבות של 20 ס"מ מהודק בהידוק מבוקר לדרגת צפיפות של 98% לפי מוד' אאשהו. מחיר כולל הידוק	מ"ק	260.00	115.00	29,900.00
<b>סה"כ 01.1 מילוי חפירה והידוק מבוקר 40,950.00</b>					
<b>תת פרק 01.2 אספלט</b>					
01.2.010	ריסוס באמולסיה ביטומנית (צפוי מאחה) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר בשטח עד 750 מ"ר	מ"ר	760.00	4.00	3,040.00
01.2.020	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ , גודל אגרגט " 3/4 בשטח עד 750 מ"ר	מ"ר	760.00	80.00	60,800.00
<b>סה"כ 01.2 אספלט 63,840.00</b>					
<b>תת פרק 01.3 אבני גן</b>					
01.3.010	פירוק אבן גן וביצוע אבן חדשה כולל אספקה וגב אבן	מטר	370.00	75.00	27,750.00
<b>סה"כ 01.3 אבני גן 27,750.00</b>					
<b>תת פרק 01.4 ציפוי אספלט</b>					
01.4.010	צביעת/ציפוי מגרשי ספורט בצבע אקרילי מסוג "ספורט קוט" או ש"ע במספר גוונים לפי בחירת המזמין. 2 שכבות	מ"ר	760.00	40.00	30,400.00
<b>סה"כ 01.4 ציפוי אספלט 30,400.00</b>					
<b>סה"כ 01 מסלול ריצה 162,940.00</b>					



כתב כמויות (ריכוד)

15/05/2018

דף מס': 003

שיפוץ מסלול ריצה דגניה

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 01 מסלול ריצה
	40,950.00	תת פרק 01.1 מילוי חפירה והידוק מבוקר
	63,840.00	תת פרק 01.2 אספלט
	27,750.00	תת פרק 01.3 אבני גן
	30,400.00	תת פרק 01.4 ציפוי אספלט
162,940.00		סה"כ 01 מסלול ריצה
		פרק 02 שיפוץ דשא
	3,480.00	תת פרק 02.1 חפירה
	47,900.00	תת פרק 02.2 דשא
51,380.00		סה"כ 02 שיפוץ דשא

סך הכל	
214,320.00	סה"כ כללי
36,434.40	17% מע"מ
250,754.40	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן